

600 × 900鄂式破碎机生产能力

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



600 × 900鄂式破碎机生产能力

公司自主研发了液压辊式破碎机系列鄂式细碎机系列液压反击式破碎机系列高效液压圆锥破碎机系列单段锤式破碎机。并提供采石场破碎筛分成套生产线，成套制沙生产线，公司技术力量雄厚生产设备先进质量检测仪器优良产品性能卓越，用户遍及全国，并出口赞比亚越南俄罗斯印尼等国家。电动机通过三角皮带驱动偏心轴，使动颚作复摆运动，使物料受撞劈裂和弯曲而破碎，破碎后的物料藉自重由排料口排出。机架是用钢板焊接而成的，其前板上装有固定颚板，侧壁装有上下衬板，动颚是用铸钢制成的，其上装有动颚齿板，用楔子压紧，当齿板磨损后（通常下端磨损较大），可将600 × 900鄂式破碎机生产能力倒置继续使用。推力板的前端支承在动颚下部的下滑板上，后端支承在后座架的下滑板上，600 × 900鄂式破碎机生产能力除动颚作复摆运动外，当破碎腔内进入不能破碎的外来异物而使载荷剧增时，起保险作用，通过自身断裂，切断负荷，保护其600 × 900鄂式破碎机生产能力零件不受损坏，推力板后端的垫片组为调整排料口大小用。三安装调整和试运转本机由制造厂装配后成台供应，用户收到设备后，应仔细检查，以便发现和排除在运输中可能带来的问题。

机器安装调整和试运转时应注意如下问题：由于本机工作时振动较大，故建议将机器安装在混凝土基础上，为了减少振动，噪音以及对附近建筑基础的影响，在破碎机和混凝土基础中间垫以硬木垫板，橡皮带或其600 × 900鄂式破碎机生产能力缓冲材料。基础按均载设计，动载荷为静载荷的倍，地基的深度要大于该处地冻结的

深度，关于机器的安装及地脚螺栓的位置，可参阅附图。

基础的排矿槽要铺设一层金属板，并且有足够的倾斜度（最好大于 $^{\circ}$ ），以免阻碍破碎后的产品顺利排出。排料口尺寸大小应按所需产品粒度进行调整，调整时应先松开拉紧弹簧和螺钉利用调整螺杆顶开后滑板一定间隙，改变垫片组的厚度（利用插入或抽出，更换不同厚度的垫片预以实现），然后退回调整螺杆，把螺钉锁紧，调整弹簧预压力，使推力板与前滑板和后滑板贴紧。

空载试车：a所有紧固定件应牢固，无松动现象；b飞轮槽轮运转平稳；c调整装置应能实现-60毫米排料口的调整范围；d连续运转小时，轴承温升不超过。

负荷试车：a最大给料粒度应符合设计规定；b连续运转小时，轴承温升不超过，其最高温度不超过。

四使用与维修起动前的准备工作：应仔细检查轴承润滑情况是否良好，轴承内及推力板的连接处是否有足够的润滑油。在正常工作情况下，轴承温升不应超过5，最高温度不超过，如超过时，应立停车，查明原因加以消除之。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/scpz/Nqut60rgM1C.html>