

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以[免费咨询](#)在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

[点击咨询](#)



花岗岩路缘石施工方案

二路缘石情况本工程路缘石采用花岗岩路缘石，花岗岩路缘石规格机动车道非机动车道路缘石规格为 $\times \times$ 人行道外侧路缘石规格为 $\times \times$ 人行道内侧路缘石规格为 $5 \times \times$ ；路缘石垫层及后背混凝土为C素混凝土。

三施工方案及工艺流程路缘石运输 路缘石的运输，要求厂方对路缘石块与块层与层之间安设夹板，并且进行四角包装，确保路缘石的完好。运到施工现场后，材料质检员按规范对其构件进行查收检验，及时抽样送检和见证取样，并有质量合格证和质量检验报告。）测量放样上基层施工完并经监理工程师验收合格后，路缘石安装前，应恢复道路中线，测设路缘石安装控制桩，单幅每m设一处。垫层采用C素混凝土；水泥砂浆卧底，配比控制，现场设磅秤，按每袋水泥重量，称砂石水的重量，砂石水各设标准桶计量。安装时，先用线绳控制路缘石的直顺度，再用水平尺进行检查，安装合格后及时采用C素混凝土进行后背浇筑和水泥砂浆勾缝。

路缘石砌筑应平顺，相邻花岗岩路缘石缝用mm厚铁板或塑料板控制，相邻混凝土路缘石缝用mm厚铁板或塑料板主要施工方法）路缘石检查对运到施工现场的路缘石再次进行检查，色泽不一致外观尺寸误差mm控制，相邻路缘石的缝隙应均匀一致，路缘石与路面无缝隙不漏水。路缘石安装后，必须再挂线，调整侧石至顺直圆滑平整，对侧石进行平面及高程检测，每m检测一点，当平面及高程超过标准时应进行调整。）勾缝 路缘石的直顺

度合格后采用M的砂浆进行勾缝，使相邻路缘石的缝隙应均匀密实，路缘石与路面无缝隙不漏水。勾缝前先将路缘石缝内的土及杂物剔除干净，并用水润湿，然后用符合设计要求的水泥砂浆灌缝填充密实后勾平，用弯面压子压成凹型。）检测及养生施工中采用水平尺进行控制，砌筑应稳固，顶面平整，线条直顺，曲线圆顺，缝宽均匀，勾缝密实，无杂物污染，然后采用塑料薄膜覆盖进行成品保护。检测的实测项目见下表：四施工注意事项 路缘石出厂前，进行检查验收，满足设计质量标准及相关技术规范要求后方可使用。

安砌钉桩挂线后，把路缘石沿基础一侧依次排好，砂浆拌好后匀铺在基础，虚厚约cm，按放线位?安砌路缘石，砌完的路缘石顶面应平整，线条直顺，弯道圆滑。

五质量保证措施健全质量管理机构，完善以施工负责人，现场负责人结合施工班组为一体的质量控制体系，实行岗位责任制，每道工序，每个施工环节实行定人定岗定责并有明确的奖惩措施。

加强质量意识教育，增强全体人员质量观念，做好施工交底和上岗前的培训，将技术标准，质量要求，施工操作方法向每一个参加施工的人员交待清楚，做到人人心中有数，使工程处于全面受控状态。

加强工序间的质量控制和施工过程控制，技术人员跟班作业，随时督促检查施工试验人员的工作结果，用数据正确指导施工。严格按按照配合比对各种材料进行计量加强与监理配合，出现问题及时反馈，及时处理并做好记录，对出现的问题及时进行分析，总结经验教训，方式类似问题再次发生。

三亿文库yuu456com包含各类专业文献高等教育各类资格考试行业资料应用文书文学作品欣赏花岗岩路缘石安装施工方案等内容。二施工人员配备及测量质检的设备和工具主要施工人员职务副经理项目总工技术人员安全员工工人工作范围总体协调技术负责现场质量控制现场安全管理现场施工人数0-备注测量质检的主要设备和工具序号3467仪器设备名称三轮车GPS全站仪水准仪小推车滚筒式搅拌机空压机h3TC-0型号数量台台台台个台台 三施工方案及工艺流程路缘石施工方案路缘石沟槽开挖本项目路缘石共有道，既要保证行车道宽度，又要保证道路路线型顺畅。

路缘石沟槽开挖采用空压机配合风镐开挖方式进行，开挖过程中不能任意开挖，否则会造成路缘石外侧基层损害，影响道路质量。砼基础浇筑砼基础浇筑前应全面对道路边缘行车道外侧高程进行全面测量，确定路缘石纵向顶标高，既要保证路缘石外露高度基本一致，又要保证缘石顶面顺适，从而保证人行道面层的平整度和表面的柔和渐变。 机制花岗岩路缘石加工尺寸，应从长度宽度高度对角线长度外露面平整度垂直方正度等方面进行检验，其偏差值必须符合设计要求。路缘石安砌 测量放样：用水准仪定位，直线段~米设一定位控制桩，曲线段每~m设一定位控制桩，路口处每m设一定位桩，并用水准仪在桩上设标高控制线。缝隙宽度直线段为 $\pm$ mm，相邻两快高差为mm所有灌缝必须用钢筋作的勾缝抹子拉压光洁，凹缝深浅一致。

路缘石背后设靠背，作为支撑连同沟槽用水泥砂浆浇灌填实，路缘石外侧不安装平石的花岗岩路缘石施工方案还应将沟槽空隙用水泥砂浆嵌补。

混凝土施工中各工序控制如下： 原材料进场控制：混凝土选用滚筒式搅拌机搅拌，进场时，要求提供产品合格证，并在现场制作标准试压块。

人行道施工准备工作 下承层准备：在铺设人行道彩砖前应逐断面检查基层的标高和基层质量情况，对不符合要求的要进行处理。人行道彩砖的选用水泥砂浆预制人行道砌块的抗压强度符合设计规定，防滑等级符合要求，耐磨性能好，吸水率不大于%。砌块表面平整粗糙该路清晰棱角整齐，不得有蜂窝露石脱皮，彩色道砖应色彩均匀，色差杂色不应明显。

彩砖应由厂家生产，应具有出厂合格证，生产日期和原材料配合比弯拉抗压强度试验结果资料及耐磨性能试验报告。 施工工艺：基层清理——铺结合层砂浆——弹控制线——铺砖——拔缝——修整——嵌缝 清理基层后，根据排水横坡度和纵坡作灰点，铺筑干硬性水泥砂浆，带线铺砖， 用橡胶锤锤实道砖，若砂浆饱满度不够则应加铺砂浆，严禁空鼓现象，铺筑过程中，随时用铝合金检查其表面平整度，对不顺直砖缝要拔正，缝宽保持在mm~mm之间。四各种保证措施及保证体系质量保证措施健全质量管理机构，完善以施工负责人，现场负责人结合施工班组为一体的质量控制体系，实行岗位责任制，每道工序，每个施工环节实行定人定岗定责并有明确的奖惩措施。对职工安全教育在开工前进行系统教育，以各种形式调动全体职工安全生产的自觉性，在危险部位设立多处安全岗哨，时刻注意安全。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/scpz/RiFMHuaGangsGRov.html>