

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



### 修路用的大型设备

作为使用单位，必须使有关人员（机械技术人员机械操作人员工程技术人员）了解其安装调试的管理程序与方法，以便正确组织人力有效利用物力，成功地完成大型筑路设备安装调试工作。

．安装调试费用的预算要想使大型筑路机械设备安装调试工作顺利实施和完成，必须事先认真做好安装调试费用预算工作。．运输费预算机务部门应根据大型筑路机械设备的体积解体装运对象的数量和质量，安排不同运输能力的车辆，并确定各种运输车辆的车次。．安装费用预算根据待安装大型筑路机械的种类列出相应的安装基座上料台砌筑所用材料（如木材铁件铁丝水泥青砖中砂片石等）以及吊装设备小型机具和人工（分技工和普工）使用量，然后参照公路工程预算定额给出的基价，计算其费用。．调试费预算在大型筑路机械设备调试过程中，除了设备运行必需的动力燃料（如燃油电力水煤等）外，修路用的大型设备还需一定量的供其加工的工程材料（如碎石沥青或水泥砂或砂砾生石灰或粉煤灰等）。对初次使用的进口设备，修路用的大型设备还必须经过一定小时空载负载和连续间断的生产考核，因此，更要注意备足工程材料。．人员组织与技术培训大型筑路机械设备一般精密昂贵，初次安装调试中的技术工作必须由供应厂商派出的技术人员负责（这也是供应厂商方面完成交货所必须履行的义务）。如选配操作人员，成立安装调试协调组（由有关行政领导机械技术负责人组成），调配安装调试所需的辅助作业机具人员（包括钳工电工机械工等）。对于广泛应用电液机械以及

计算机技术的大型筑路机械设备，宜选配具有中专以上学历事业心强的技术人员担任机长，作为主操作者。

在进行安装调试之前，购置单位的技术负责人应协助厂商方面的安装调试工程师工作，并选配设备操作人员，进行岗位分工和现场技术培训。

培训的目的是让操作人员了解待调设备的基本结构技术性能安装调试操作步骤运行管理方法及安全注意事项等，从而使他们做到心中有数，避免盲目上机。

．安装大型筑路机械设备（安装前通常为解体装运状态）的安装一般包括：安装基座施工安装前的准备设备安装等几个过程。．安装基座施工在进行基座施工放线前，必须合理确定设备安装位置及合理布局配套机械及运输车辆通道上料台堆料场等，必要时予以修整。大型筑路机械设备组合件较多，要想顺利组装并保持安装后工作性能稳定，在测量放线预制或砌筑基座前期阶段，须严格按技术规范进行施工。如各种螺栓螺母有无松动；焊接件焊缝处有无裂纹气孔等缺陷；润滑油及水气的储量及管道接头是否牢固，有无泄漏；电路布线是否整齐，绝缘性能如何；所有旋转往复运动部位的安全保障机件的有效齐全程度等等。调试大型筑路机械设备在出厂时一般无法进行总装和负荷试验，便是使用过的设备，由于拆卸搬运及再次安装，难免改变原始安装状态，所以，对安装好的大型筑路机械设备尽快进行调试就显得非常重要。应该认识到，不仅是解体装运的初次使用的大型筑路设备在安装后需进行调试，实际上所有新增更新自制改造大（中）修机械设备，在投入使用前，都必须进行调试。调试过程中，参加调试的机械技术人员和随机操作人员须时时到位，以主动了解设备的现实技术状况调试程序操作控制方法等。．撰写安装调试技术报告撰写安装调试技术报告是大型筑路设备初次安装调试后进行技术资产及财务验收的主要依据之一是一项必须做好的工作。

技术验收大型筑路机械设备安装调试成功的标志是：设备安装调试完成，生产考核合格，经济和技术性能符合定货合同规定指标，具备工业化生产条件。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/scpz/dvI9XiuLufyIFv.html>