

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以[免费咨询](#)在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

[点击咨询](#)



皮带输送机安全规程

皮带输送机安全操作规程 lzzie 发布于 202-- 浏览 38 人次 一固定式输送机应按规定的安装方法安装在固定的基础上。引用标准 GB 电气设备安全设计导则 GB 带式输送机技术条件 GBJ 电气装置安装工程施工及验收规范 一般规定。输送机在正常工作条件下应具有足够的稳定性和强度。

a. 输送带应有适合特定的载荷和输送物料特性的足够宽度；b. 输送机倾角必须设计成能防止物料在正常工作条件下打滑或滚落；c. 输送机应设置保证均匀给料的控制装置；d. 料斗或溜槽壁的坡度卸料口的位置和尺寸必须能确保物料靠本身重力自动地流出；e. 受料点应设在水平段，并设置导料板。受料点必须设在倾斜段时，需设辅助装料设施；f. 垂直拉紧装置区段应装设落料挡板；g. 受料点宜采取降低冲击力的措施。尾部改向部位和拉紧装置的折转部位以及相邻两托辊折转处超过 90° 时(指切线角，不考虑由带槽而引起角度增加部分)都认为是危险的易挤夹部位(图 ~ 图)。

防护装置应能防止人员进入重锤下面的空间，如无这类防护装置，重锤下应装设支承装置并使其离地面或其他作业面的净空距离不小于 m 。

... 护罩和漏斗延伸部分的下边缘位于地面以上距离大于 mm 时，其边缘应采取向内弯成角度或卷边等措施。

a. 上下输送机的地点应设置有扶手的平台和照明设施；b. 防止躺卧人员超越限制器；c. 人员上下输送机的启动和停止信号；d. 联络用声光指示装置；e. 输送机侧面应设置紧急使用拉线开关。人工加载或卸载时，输送机的特性(高度宽度速度等)必须适应装卸方便安全的条件，不允许超出下面的规定，否则采用机械装卸。

可逆输送时接收与供料输送机的输送量应相等，但载料逆转输送时接收输送机的输送量应为供料输送机输送量的二倍。

输送机停机一个月以上重新使用前，必须由主管机械和电气技术监督人员对所有的机械和电气设备进行试验检查，确认正常后方准使用。输送机线中应装设监测保护装置：a. 防止物料堵塞溢料限位保护装置；b. 保护输送机安全启动和运行的速度保护装置；c. 防止倾斜式输送机逆转和超速的保护装置；d. 有动力张紧装置的自动控制的输送机线宜装设瞬时张力检测器；e. 在长距离输送机上宜设置防止输送带纵向撕裂保护装置；f. 宜设防止输送带跑偏装置；g. 宜设输送带初期损坏检测器；h. 宜设防止输送带在驱动滚筒上打滑的监测装置；i. 有级以上大风侵袭危险的露天或沿海地区使用的输送机宜设防止输送带翻转的保护装置。附录A防护范例(参考件)A在弯成圆形或成直角形的头尾架端部两侧与横梁间所加挡板到滚筒轴间的距离e，在考虑了拉紧行程情况下至少符合图A和表A的规定。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/xkj/h51CPiDai0FsAz.html>