东北锆英石加工水泥磨清仓方法

免责声明:上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们:您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题,生产线配置,设备报价,设备参数等问题可以免费咨询在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线 一分钟解决您的疑惑



点击咨询

东北锆英石加工水泥磨清仓方法

必须熟练掌握本系统的生产工艺设备性能及正常维护巡检的技术要求,严禁违章作业,并有权拒绝和制止他人 违章指挥违章作业。检查斜槽下料管等内部有高温压力的物料时,必须站在观察孔的侧面,不准正面靠近观察 孔,以防喷出物料伤人。检修布袋收尘器,必须两人以上进行作业,并互相监护,收尘风机不得开动,因工作需要必须开收尘风机时,要适当控制风量。钢球级配东北锆英石加工水泥磨清仓方法还是以多级配球较多,在使用分级衬板时,磨仓内在长度方向上(进料端到出料端)各点处的物料平均粒径是逐渐降低的,钢球在各点处的平均球径也应该是逐渐降低,两条曲线的走势应该是一致的。例如有文献介绍,通过试验和计算得出,当mm的钢球磨损至mm,,同比,mm的钢球磨损至mm,nm的钢球磨损至mm。

根据磨机产量和产品细度进行检验分析当磨机出现产量低产品细度粗时,说明研磨体装载量不足或研磨体磨耗太大,此时应添加研磨体。此时应适当减少大球,增加小球和钢段以提高研磨能力,同时减少研磨体之间的空隙,使物料在磨内的流速减慢,延长物料在磨内的停留时间,以便得到充分的研磨。若第一仓钢球的冲击声音特别洪亮时,说明第一仓钢球的平均球径过大或填充率较大;若声音发闷,说明第一仓钢球的平均球径过小或填充率过低了,此时应提高钢球的平均球径和填充率。检查磨内物料情况在磨机正常运转正常喂料的情况下,根据生产经验,球仓中的钢球应露出半个钢球于料面上。

东北锆英石加工水泥磨清仓方法

水泥磨清仓

根据筛析曲线判断研磨体级配合理操作良好的磨机,其筛析曲线的变化应当是:在第一仓比较陡,靠近卸料端应平滑下降。如曲线中出现斜度不大或有较长的一段接近水平线,则表明磨机的作业情况不良,物料在这一段较长距离过程中细度变化不大。其原因可能是研磨体的级配装载量和平均球径大小等不合适,应适当改变研磨体级配或清仓剔除碎小球段;如果隔仓板前后的筛余百分数相差很大,说明两仓能力不平衡,此时应首先检查隔仓板篦孔宽度是否符合要求,若过宽且超过规定数值mm以上时,应更换或堵补;若有堵塞现象,应剔除堵物。确定研磨体补充量的方法用单位产品的研磨体磨损量(同类研磨体年耗量/磨机年产量)乘以磨机阶段产量;用单位时间的研磨体磨损量(同类研磨体年耗量/磨机年运转时间)乘以磨机阶段运转时间;在必要的空磨后停磨,测量磨内球(段)面距磨机中心线的高度除以磨机有效内径可简易算得当时的填充率,与原配球时填充率对比,计算补球量。以上的各种方法事实上都有一定的局限性,这是因为磨机的运转过程是一个不断变化的复杂过程,影响因素很多,容易出现判断失误而造成盲目补球,反而影响磨机的产量。共页上一页下一页当前第/页水泥工业在十二五期间发展规划展望今年是执行"十二五"水泥工业规划的第一年,意味着我们将开始新世纪第二个0年的新的征程。

原文地址:http://jawcrusher.biz/zfj/QwmjDongBeiOyiuh.html