

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



混凝土搅拌站管理制度

搅拌站工作人员应提前通知搅拌站试验人员当天所需拌制混凝土的标号数量施工部位施工方法，申请施工配合比。搅拌站试验人员在开盘前取砂石料测定含水量，将混凝土理论配合比换算成施工配合比，填写施工配料通知单，并经技术主管审核。搅拌站工作人员提前到搅拌站试验室领取施工配料通知单，须严格按试验室开的施工配合比配料，所用材料与配合比相一致。

牌子样式按业主或监理要求制作，主要内容包括施工部位，施工队或班组，原材料名称产地规格，砼设计强度等级，砼理论配合比施工配合比，每盘砼材料用量，试验员技术负责人及施工负责人等。搅拌时，宜先向搅拌机投入细骨料水泥矿物掺合料和外加剂，搅拌均匀后，再加入所需用水量，待砂浆充分搅拌后再投入粗骨料，并继续搅拌至均匀为止。

炎热季节搅拌混凝土时，宜采取在堆料场搭设遮阳棚采用低温水搅拌混凝土等措施降低混凝土拌合物的温度，或尽可能在傍晚和晚上搅拌混凝土，以保证混凝土的入模温度满足规定。本专题为土木在线混凝土搅拌站管理制度专题，全部内容来自与土木在线论坛精心选择与混凝土搅拌站管理制度相关的资料分享，土木在线为国内最大最专业的土木工程垂直站点，聚集了万土木工程师在线交流，土木在线伴你成长，更多混凝土搅拌站管理

制度相关资料请访问土木在线论坛!版电力工业基本建设预算管理制度及规定PDF本来论坛上也有，但本人经过整理，为PDF文件添加书签方便浏览。

内容包括三个部分：火电送变电工程建设预算构成及计算方法电力工程建设预算编制方法电力工业基本建设预算项目及费用性质划分办法。

详细第一条砼拌制质量主要取决于各种材料的质量及配合比搅拌设备是否可靠运行，拌制配送全过程的管理质量等因素。武广客运专线工程质量要求高，大体积砼构筑物多，连续浇注时间控制要求严，而砼施工是不可逆的，所以任何一点疏忽都将造成不可挽回的重大损失。

混凝土管理

第二条本细则是根据客运专线施工对砼的要求,结合砼搅拌站生产特点，针对搅拌站管理中容易发生差错和应重点加强管理的环节予以明确，其他管理办法已有规定的不再赘述，应遵照执行。第六条砼搅拌站长职责负责组织落实上级部门颁布的各项规章制度，全面负责搅拌站的行政管理工作，协调站内各部门的相互关系。

第七条调度部门职责调度协助站长搞好本站的管理工作，主要负责本站砼的生产管理，掌握协调砼生产配送各环节中的矛盾。调度部门是砼生产组织的核心部门，主要负责砼需求及砼质量反馈信息收集砼材料用量计划的拟定砼拌制的组织砼生产的安全调度等工作。调度负责统计施工现场各种砼供应预计需求量，做出每月每周及每天的生产计划上报分管副站长签发，作为生产安排的依据，并根据实际情况不断调整，按月统计完成情况。根据每季度每月每周各标号砼的生产计划和试验部门提供的各种强度等级砼的标准砼配合比，及时向材料部门下达各种材料用量计划，保证提前备料。每天施工前，由值班调度根据砼使用工点提交的《砼申请单》和本站试验人员提交的《砼施工配合比通知单》确定砼使用工点浇筑部位预计浇筑砼数量预计供应起止时间砼品种与强度等级及是否有特殊要求等开具《砼施工配合比通知单》；开始供料分钟前，将核对签认的《砼施工配合比通知单》交砼站操作人员并签收，准备搅拌砼；安排砼输送车辆准备运料，按安排车辆逐车开出《砼运输单》，确认现场施工准备就绪后，开始生产供应砼。砼运达工点后，运送司机负责将《砼运输单》交达施工员，施工员核对无误后，在《砼运输单》上填写到达时间，签认后由司机交回调度备案。

对连续浇注时间要求严的大体积砼施工，混凝土搅拌站管理制度还需先确认：a)各种材料需用数量足够，b)砼搅拌设备及其他设备技术可靠，c)备用电源准备就绪，d)运输设备技术状态良好足够；e)紧急情况下及时向站长报告，以便及时启动砼供给应急预案；f)工地浇灌工作准备就绪，道路交通情况良好，上述情况向站长报告，

混凝土搅拌站管理制度

站长同意后方能下达开盘令。负责根据《砼申请单》要求，测定骨料的含水率，在《标准配合比》的基础上开出《砼施工配合比通知单》，报送试验室主任复核签认后交本站调度室。

遇连续浇灌时间要求严的大体积砼结构件浇灌时，负责对本站机电设备特殊过程控制评价，并采取有效措施保证其过程能力；做好应急设备电力供应的准备。第十一条操作手职责严格遵守有关机电设备管理的规定安全操作规程和搅拌站的各项规章制度，服从相关管理人员指挥。砼运输车司机负责每天第一车砼装料前运输车罐内是否有积水杂物的检查并清除；负责按《砼运输单》要求，及时将砼运达目的地，并在砼卸完后，负责将砼接收工点施工员签认的《砼运输单》送达砼搅拌站调度。砼运输过程中，司机应使搅拌车罐保持~转/分钟转速对砼进行搅拌，运达浇灌现场应快速旋转0~秒钟后再将砼喂入砼接料斗。搅拌司机在拌制第一盘料时，应增加水泥细骨料%，保持水胶比不变，以便搅拌机持浆，或按要求拌制同标号泵送润滑管道用的水泥砂浆。第三章砼搅拌站管理中的六不准第十二条水泥粉煤灰矿粉外加剂膨胀剂水和粗细骨料一经选用应视为厂家固定，不经试验室审批不得擅自更改，没有试验室试验合格报告不准对材料进行合格标识。

第十三条对材料计划中的规格型号来源（生产厂）不明的材料，材料部门不准组织实施；对所进材料的规格型号来源（生产厂）不明运单不清楚明了的，不准收料。第十四条收料员不到场，不准称量收料；收料员没有确认送料车所送材料和仓位材料相一致，不准卸料；送料车辆未退皮重，不准在运单上签认，不准放行。

第十五条没有明确有效的《砼申请单》《砼标准配合比》（《砼申请单》《砼标准配合比》（见第三十三条），搅拌站调度不准随意拟定砼材料计划；没有材料部门材料准备就绪机电部门设备电力应急和砼运输车辆准备就绪的确认，《砼施工配合比通知单》或《砼拌制配合比通知单》未经确认，不准下达开盘令。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/zfj/qtycHunNingyazgW.html>